

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej działka nr 570 w miejscowości Wola Rogowska

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45233142-6	Remont drogi gminnej działka nr 570 w miejscowości Wola Rogowska					
1.1		Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne					
1 d.1.1	Wycena własna	Prace geodezyjne przy wytyczeniu granicy robót	kpl.	1			
2 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.04			
3 d.1.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	7			
4 d.1.1	KNR 2-31 0803-01 + KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm 7*0,3	m2	2.1			
5 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $5 \cdot (7+2,5)/2=23,75$ 35*2,5=87,5 pobocza 40*0,3*2str=24	m2	135			
Razem dział: Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne							
1.2		Podbudowy i nawierzchnie					
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2	135			
7 d.1.2	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm $5 \cdot (7+2,5)/2=23,75$ 35*2,5=87,5	m2	111			
8 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Wykonanie poboczny grubości 6 cmz mieszanki kruszywa łamanego 40*0,3*2strony Krotność = 0.75	m2	24			
Razem dział: Podbudowy i nawierzchnie							
Razem dział: Remont drogi gminnej działka nr 570 w miejscowości Wola Rogowska							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: