

## **Przedmiar robót**

### **KAPLICZKA O NAZWIE PŁASKORZEŻBIONA GRUPA KORONACJI NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARIII w Wietrzychowicach**

Budowa: **KAPLICZKA O NAZWIE PŁASKORZEŻBIONA GRUPA KORONACJI NAJŚWIĘTSZEJ  
PANNY MARIII w Wietrzychowicach**

Obiekt lub rodzaj robót: **KAPLICZKA O NAZWIE PŁASKORZEŻBIONA GRUPA KORONACJI NAJŚWIĘTSZEJ  
PANNY MARIII w Wietrzychowicach**

Lokalizacja: **KAPLICZKA O NAZWIE PŁASKORZEŻBIONA GRUPA KORONACJI NAJŚWIĘTSZEJ  
PANNY MARIII w Wietrzychowicach**

Inwestor: **Gmina Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż. Marcin Sieja**

Data opracowania:

**2019-02-18**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>KAPLICZKA O NAZWIE PŁASKORZEŻBIONA GRUPA KORONACJI NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARIII w Wietrzychowicach</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	TZKNBK 16/105 /7 analogia	Demontaz kapliczki	element	1
1.2	TZKNBK 16/111/6 analogia	Demontaz Rzeźby	szt	1
2	Element	<b>Fundamenty</b>		
2.1	KNR 401/102/3	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*1,2*1,5		2,160000
		RAZEM:		2,160000
			m3	2,16
2.2	KNR 401/203/4	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone łąwy i stopy fundamentowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2.16		2,160000
		RAZEM:		2,160000
			m3	2,16
2.3	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14 mm, żebrowane		
	Wyliczenie ilości robót:			
		nowo projektowany mur oprowy 2.16*60		129,600000
		RAZEM:		129,600000
			kg	129,60
2.4	KNKRB 1/313/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*4*1,5		9,000000
		RAZEM:		9,000000
			m2	9,00
2.5	KNR 202/604/2 (5)	Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy termozgrzewalnej, łąw fundamentowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,5*1,2)*4+1,5*1,5		9,450000
		RAZEM:		9,450000
			m2	9,45
3	Element	<b>Element</b>		
3.1	TZKNBK 16/105/7	Montaż słupów kapliczki - materiał z odzysku	element	1
3.2	TZKNBK 16/111/6	Montaż rzeźby, materiał z odzysku	szt	1
4	Element	<b>Konserwacja istniejących powierzchni</b>		
4.1	TZKNCz.PKZ część N-K/VI	Konserwacja elementów: czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana uszkodzonych fragmentów, iniekcje, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja i inne - analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
	fundmanet	(0,7+0,8)*0,3*2		0,900000
	fundament	(0,67+0,57)*0,25*2		0,620000
	słup	2*3,14*0,2*1,35		1,695600
	zwieńczenie	(0,57+0,66)*0,25*2		0,615000
	figura	(0,57+0,67)*1,3*2		3,224000
		RAZEM:		7,054600
			m2	7,05