

Zapytania i odpowiedzi do postępowania ofertowego: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych dz. nr 1214

1. Czy należy w ofercie uwzględnić pozycję ocieplenie stropu wełną gr 30 cm i o jakim współczynniku? W projekcie jest taki temat, w przedmiarze nie.

Odp. Zgodnie z zapisem zapytania ofertowego pkt III Nie wyceniamy docieplenia stropu wełną mineralną ujętego w projekcie/

2. Czy należy w ofercie uwzględnić wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku? W projekcie jest taki temat, w przedmiarze nie- czy jest to ujęte w poz. głównego dachu?

Odp. W przedmiarach ujęto jako całość przebudowy głównego dachu

3. Czy należy dodać w przedmiarze nowe pozycje- wywóz gruzu? Czy uwzględnić w istniejących

Odp. W przedmiarach ujęto jako całość przebudowy dachu

4. Jaka grubość styropianu należy przyjąć do docieplenia ścian szczytowych? W przedmiarze 20 cm w projekcie 15 cm

Odp. Jak w projekcie 15 cm

5. Czy Zamawiający przewidział wykonanie wieńca żelbetowego – w przedmiarze brak pozycji, a w opisie jest o nim mowa

Odp. Należy do wyceny uwzględnić wykonanie wieńca ścian szczytowych

6. Na czapkach żelbetowych zalecamy zamontować płytę osb by móc do niej dokręcić obróbkę blacharską- czy należy dodać pozycję obróbki czapek kominowych wraz z płytą osb - analogia

Odp. Dla ułatwienia wykonania obróbek blacharskich, proszę uwzględnić wycenę o montaż płyt OSB w poz. obróbki blacharskie

WÓJT GMINY  
  
mgr Tomasz Banek